3120	320610100310			Sidewalks, driveways, and patios, sidewalk, concrete, cast-in-place with 6 x 6 - W1.4 x W1.4 mesh, broomed finish, 3000 psi, 4" thick, excludes base	B24	600	0.04	S.F.	1.38 ~~1.25~~	2.46 ~~1.52~~	$ -	3.84 ~~2.77~~	$ 3,900.00	$ 4,742.40	$ -	$ 8,642.40
1280	320610101050			Sidewalks, driveways, and patios, sidewalk, crushed stone, bluestone, 1" thick, excludes base	2 Clab	1700	0.009	S.F.	.20 ~~0.18~~	.57 ~~0.31~~	$ -	.71 ~~0.49~~	$ 230.40	$ 396.80	$ -	$ 627.20
2500	030513200610			Concrete admixture, colors, integral, 2 to 10 lbs. per bag of cement, includes material only,				Lb.	3.52 ~~3.20~~	$ -	$ -	$3.52 ~~3.20~~	$ 8,000.00	$ -	$ -	$ 8,000.00
470	044310102100			Bluestone coping, cut to size, finished top and 2 sides, natural cleft, 12" wide to 6' long, 1-1/2"	D10	115	0.278	L.F.	~~$46.99~~	18.50	6.23	71.72	$ 20,078.40	$ 5,409.70	$ 2,674.30	$ 28,162.40
									$ 42.72	$ 11.51	$ 5.69	$ 59.92				
0	321440101100			Stone pavers, flagging, bluestone, irregular, 1" thick	D1	81	0.198	S.F.	6.37	12.10	$ -	18.47	$ -	$ 4.5 -	$ -	$ -
									$ 5.79	$ 7.51		$ 13.30				
450	055321502000			Floor grating, stainless steel, 1" x 1/8" bearing bars @ 15/16" O.C., cross bars @ 4" O.C., up to 300 S.F., field fabricated from panels	E4	450	0.071	S.F.	95.12	5.17	.36	100.65	$ 38,745.00	$ 1,255.50	$ 144.00	$ 40,144.50
									$ 86.10	$ 2.79	$ 0.32	$ 89.21				
700	055213500955			Railing, pipe, stainless steel, wall rail, #4 finish, 1-1/2" diam., shop	E4	107	0.299	L.F.	72.57	21.73	1.49	95.79	$ 46,207.00	$ 8,211.00	$ 945.00	$ 55,363.00
									$ 66.01	$ 11.73	$ 1.35	$ 79.09				
50	057316100100			Cable railing, 1-3/4" diam posts x 42" high, cable @ 4" O.C., stainless steel, field fabricated, incl posts, base plate, cables & cable fittings	2 Sswk	25	0.64	L.F.	35.67	35.54		91.21	$ 1,632.00	$ 1,493.50	$ -	$ 3,125.50
									$ 32.64	$ 29.87	$ -	$ 62.51				
2000	051423050300			Aluminum, extrusions, stock shapes, over 5 tons	E2	1330	0.042	Lb.	2.79	3.29	1.56	7.64	$ 5,080.00	$ 3,840.00	$ 2,840.00	$ 11,760.00
									$ 2.54	$ 1.92	$ 1.42	$ 5.88				
0	055213500500			Railing, pipe, steel, primed, 3'-6" high, posts @ 5' O.C., 1-1/2" dia, shop fabricated	E4	160	0.2	L.F.	25.42	13.99	1.00	40.41	$ -	$ -	$ -	$ -
									$ 22.96	$ 7.86	$ 0.91	$ 31.73				
0	055213500700			Railing, pipe, stainless steel, #4 finish, 2 rails, 3'-6" high, posts @ 5' O.C., 1-1/4" dia, shop fabricated	E4	137	0.234	L.F.	91.02	16.34	1.17	108.53	÷3 for rails & posts $38/lf			
									$ 82.82	$ 9.17	$ 1.06	$ 93.05	$ -	$ -	$ -	$ -
Total													**$149561.11**	**$43947.19**	**$7869.38**	**$201377.68**

Relative cost SS to Steel

4:1 *1.20 *.20

mat labor

÷3 for rails $30/lf